



Setor : SEIL/DFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA ACÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA Valores expressos em Reais (R\$)
Orçamento : 7196-2/2022
Trecho : Pavimentação asfáltica em CBUQ em vias do Bairro Prochera
Município(s) : Paulo Frontin
Extensão : 0,574 km Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração)

Distâncias de transporte

Item de transporte	Código	Serviço de transporte	Dist. 1 (km)	Dist. 2 (km)	Custo (T)
Areia (Trecho)	972000	Comercial - caminhão basculante	13,86	1,13	13,23
	972100	Local - caminhão basculante	29,45	0,55	28,37
Areia (Usina)	972000	Comercial - caminhão basculante	0,00	0,00	0,00
	972100	Local - caminhão basculante	7,30	1,40	10,00
Bica corrida p/macadame seco	972000	Comercial - caminhão basculante	28,86	0,00	25,10
	972100	Local - caminhão basculante	29,45	0,55	28,37
Bloco de concreto p/pavimento	972200	Comercial - caminhão carroceria	40,08	0,00	24,84
	972300	Local - caminhão carroceria	29,45	0,55	24,95
Cal hidratada CH-I (Usina)	972200	Comercial - caminhão carroceria	217,00	0,00	134,54
	972300	Local - caminhão carroceria	30,00	0,00	24,89
Cal hidratada/virgem	972200	Comercial - caminhão carroceria	0,00	0,00	0,00
	972300	Local - caminhão carroceria	2,45	0,55	8,21
Cimento asfáltico CAP-50/70 (usina)	974000	Material asfáltico a quente	198,00	0,00	202,50
Cimento (Trecho)	972200	Comercial - caminhão carroceria	209,26	0,00	129,74
	972300	Local - caminhão carroceria	29,45	0,55	24,95
Emulsão (Trecho)	974100	Material asfáltico a frio	187,10	0,00	174,57
Massa (Brita graduada)	972000	Comercial - caminhão basculante	28,86	0,00	25,10
	972100	Local - caminhão basculante	29,45	0,55	28,37
Massa (CBUQ)	972000	Comercial - caminhão basculante	14,99	0,00	13,04
	973000	Local - massa a quente - caminhão basculante	29,45	0,55	31,44
Pedra britada (Trecho)	972000	Comercial - caminhão basculante	28,86	0,00	25,10
	972100	Local - caminhão basculante	29,45	0,55	28,37
Pedra britada (Usina asfalto)	972000	Comercial - caminhão basculante	0,00	0,00	0,00
	972100	Local - caminhão basculante	4,20	0,20	6,04
Pedra britada (Usina de solos)	972000	Comercial - caminhão basculante	0,00	0,00	0,00
	972100	Local - caminhão basculante	4,20	0,20	6,04
Pedra britada 4" (Rachão)	972000	Comercial - caminhão basculante	28,86	0,00	25,10
	972100	Local - caminhão basculante	29,45	0,55	28,37
Pedra de mão selecionada	972000	Comercial - caminhão basculante	28,86	0,00	25,10
	972100	Local - caminhão basculante	29,45	0,55	28,37

ORÇAMENTO APROVADO/REVISADO PELA COORDENADORIA DE CUSTO E ORÇAMENTO



Setor : SEIL/DFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA ACÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA Valores expressos em Reais (R\$)
Orçamento : 7196-2/2022
Trecho : Pavimentação asfáltica em CBUQ em vias do Bairro Prochera
Município(s) : Paulo Frontin
Extensão : 0,574 km Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração)

Item de transporte	Código	Serviço de transporte	Dist. 1 (km)	Dist. 2 (km)	Custo (T)
Pó de pedra britada	972000	Comercial - caminhão basculante	28,86	0,00	25,10
	972100	Local - caminhão basculante	29,45	0,55	28,37
Tijolo maciço	972200	Comercial - caminhão carroceria	0,00	0,00	0,00
	972300	Local - caminhão carroceria	2,73	0,55	8,39
Tubo de concreto	972200	Comercial - caminhão carroceria	40,08	0,48	25,20
	972300	Local - caminhão carroceria	29,45	0,55	24,95

ORÇAMENTO APROVADO/REVISADO PELA COORDENADORIA DE CUSTO E ORÇAMENTO



Setor : SEIL/DFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA ACÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA Valores expressos em Reais (R\$)
Orçamento : 7196-2/2022
Trecho : Pavimentação asfáltica em CBUQ em vias do Bairro Prochera
Município(s) : Paulo Frontin
Extensão : 0,574 km Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneração)

Serviços de transporte

Serviço de transporte	Unid.	Fórmula de transporte
Comercial - caminhão basculante	t	$0,87x1 + 1,05x2$
Local - caminhão basculante	t	$0,87x1 + 1,05x2 + 2,18$
Comercial - caminhão carroceria	t	$0,62x1 + 0,75x2$
Local - caminhão carroceria	t	$0,62x1 + 0,75x2 + 6,29$
Local - massa a quente - caminhão basculante	t	$0,87x1 + 1,05x2 + 5,25$
Material asfáltico a quente	t	$0,82x + 40,14$
Material asfáltico a frio	t	$0,74x + 36,12$