

1
2
3
4
5
6

A

B

C

D


E

F





G

H

PLANTA BAIXA
RUA DUQUE DE CAXIAS
ENTRE RUA LUDOVICO IGNASZEWSKI E RUA JOÃO RETCHESKI
TRECHO ENTRE ESTACA 00-PP ATÉ ESTACA 07 + 3,44 m



CONVENÇÕES	
	TUBULAÇÃO DN600 SEM BERÇO CLASSE PS1 Tubulação de concreto armado simples, FCK 35 MPa e disposição para escoamento pluvial.
	TUBULAÇÃO DN400 SEM BERÇO CLASSE PS1 Tubulação de concreto armado simples, FCK 35 MPa e disposição para escoamento pluvial.
	DIÂMETRO, EXTENSÃO E SENTIDO Indicação do diâmetro da tubulação, extensão da montagem e sentido de escoamento das águas.
	BOCA DE LOBO PROJETADA Disposição da boca de lobo junto ao meio fio para escoamento das águas pluviais.



DRENAGEM PLUVIAL

ESCAVAÇÃO DE VALA EM 1ª CAT	256,50	m³
TUBULAÇÃO DN 400 ARMADA	56,00	m
TUBULAÇÃO DN 600 ARMADA	115,00	m
REATERRO DE VALA BRITA N 2	153,90	m³
REATERRO DE BOCA DE LOBO	30,00	m³
BOCA DE LOBO	10,00	und

PROJETO:

DRENAGEM PLUVIAL

INTERESSADO:

RUA RUI BARBOSA, 204 - CENTRO
PAULO FRONTIN - PARANÁ
CEP 84.635-000

ASSINATURA
NOME
CPF/CNPJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
77.007.474/0001-90

RUA DUQUE DE CAXIAS

PARANASU
Topografia e Engenharia

JANEIRO 2024

ESCALA:

INDICADA

ARQUIVO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PRANCHA:

02

05