PLANTA BAIXA

RUA DAS ACÁCIAS

TRECHO ENTRE ESTACA 00-PP ATÉ ESTACA 02 + 19,12 m



SEÇÃO TRANSVERSAL DA VIA



ESPESSURAS DAS CAMADAS

Base, Sub-base e Capa de Rolamento Projetadas



QUANTITATIVO

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE
REMOÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE (esp 5 cm)	5,91	m³
REMOÇAO DE MEIO FIO EXISTENTE	59,12	m

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO
472,95 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO	*LARGURA*	*ÁREA*	*ESPESSURA*	*VOLUME*
CAPA C.B.U.Q. (DENS 2,591 g/cm³)	7,87	**465,26 m²**	0,05 m	**60,28 t**
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	7,87	**472,95 m²**	0,05 m	
SUB BASE MACADAME	9,26	547,44 m²	0,20 m	**109,49 m³**
BASE BRITA GRADUADA	9,26	406,15 m²	0,15 m	**60,92 m³**
IMPRIMAÇÃO	7,87	**465,26 m²**		
PINTURA DE LIGAÇÃO	7,87	**465,26 m²**		
ÁREA TOTAL	**8,00**	**472,95 m²**	**0,04 m**	

CONVENÇÕES

ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO
Implantação do pavimento em C.B.U.Q faixa "C" do DER-PR, com regularização, compactação e composição de base para pavimentação

MEIO FIO E ALINHAMENTO PREDIAL
Alinhamento dos muros e predial existente "in loco", indicando muros, cercas ou limites dos lotes adjacentes à caixa da via.

PROJETO:
GEOMÉTRICO

RUA DAS ACÁCIAS

ATUALIZADA

DATA:
JANEIRO 2024

ESCALA:
INDICADA

ARQUIVO:

INTERESSADO:
RUA RUI BARBOSA, 204 - CENTRO
PAULO FRONTIN - PARANÁ
CEP 84.635-000

ASSINATURA:
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
CPF/CNPJ: 77.007.474/0001-90

PARANASUL
TOPOGRAFIA E ENGENHARIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Eng. Civil JAMAR ROSSONI CLIVATTI
CREA 22.972/D

PRANCHA:
04
06

© COPYRIGHT 2024. Direitos Autorais Reservados conforme Lei nº 5.194/66 e Lei nº 9.610/98. Reprodução total ou parcial proibida

ISO A3 420 mm X 297 mm